

Edith-Stein-Schule

Edith-Stein-Schule in Offenbach, Gravenbruchweg 27
Fundamentsanierung

Leistungsumfang

- Projektleitung, Steuerung und Objektplanung der Gesamtmaßnahme

Projektmerkmale

- Unterfangung und Ertüchtigung von 10 Stück Stützenfundamente, Erneuerung des Fußbodenaufbaus einschl. Bodenplatte auf einer Fläche von ca. 570 m², komplette Instandsetzung und Renovierung von 7 Werk – und Lehrräumen

Besonderheiten

- Sicherung der Fundamente mittels ca. 20 m tief eingebrachten Bohrpfehlen
- aufwändige Sicherung des Tragwerks und Sanierung bei laufendem Schulbetrieb.

Bauzeiten:

Gesamtmaßnahme: 07/2005 – 10/2006

Kostenvolumen: 0,5 Mio €

Anzahl der Baufirmen: 10

